



Firma

**META AGENCIES
Tristan Heltschl**

**Am Weinberg 3
A-6460 Imst**

ANGEBOT A16828

Blatt: 1

T:0680/1326833

E:tristan@meta-agencies.com

K-Nr.

10827

Datum:

30.08.2016

Bauvorhaben: Heltschl HT

Baustellenadresse: ..wie Anschrift

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihre geschätzte Anfrage und bieten Ihnen unverbindlich die gewünschten Tischlerarbeiten wie folgt an:

ALU-HAUSTÜRE, thermisch getrennt und gedämmt

System: ** D72 Bautiefe 72 mm 2.Dichtungen

**Türblatt: MODELL: ARCO SERIE nr.: 100
Rahmenbauweise mit Glasfüllung**

**Farbe: aussen: Ral 7016 matt glatt
innen : Ral 7016 matt glatt wie aussen**

**Beschläge: flache Thermobodenschwelle ev1
Aufsatzbänder EV1
Mehrfachverriegelung
Obertürschliesser
PZ Rosette mit Kernziehschutz Edelstahl
Schliesszylinder mit 3 Stk. Schlüssel ohne SI-Karte**

aussen: Griffstange Edelstahl L=600

innen : starker Drücker in Edelstahl Gehrungsform Mod.AI48

Verglasung: Klarglas, Sicherheitsglas
3-fach Wärmeschutzglas Typ 0.7W, Thermoglasrand

Pos.	Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
1	1 Stck	ALU-EINGANGSPORTAL • 1-flg. Eingangstüre, Dreh-Links nach AUSSEN aufgehend rechts Gehflügel Mehrfachverriegelung aussen: Stossgriff Es L=1200mm innen: Edelstahldrücker Mehrfachverriegelung, E-Öffner mit Obertürschliesser flache Thermobodenschwelle 2x Aufschraubänder mit Sicherungsbolzen. Rosette mit Kernziehschutz VSG Klarglas incl. Zylinder 5 Schlüssel mit Not- und Gefahrenfunktion B/H: 2130x 2685		
			3.995,00	3.995,00

<u>Alternativ/Variante:</u>				
2	1 Stk.	Blindstock für Haustüre incl. Montage	(210,00)	(210,00)

3	1 Stk.	Lieferung und fachgerechte Montage vom ALU-PORTAL	340,00	340,00

4	1 PA	Winter/Sonderrabatt -3%	-130,05	-130,05

Übertrag: 4.204,95

Summe der Positionen (ohne Varianten)		4.204,95
Summe Netto		4.204,95
Mehrwertsteuer	20.00%	840,99
Summe Brutto	EUR	5.045,94

Angebot vorbehaltend der Einigung über Lieferbedingungen und Zahlungsmodalitäten.

etwaige erforderliche Gerüste, Podeste usw. für Anlieferung-Montage-Baustellenverglasung usw. Bauseits vorhanden
etwaige erforderliche Kranarbeiten erfolgen in Regie nach tatsächlichem Aufwand
zusätzlich BAUSEITS vom Verputzer luftdichte Anputzleisten
ab Werk (Glas Fixteile, Hebeschiebe lose beige stellt)

Die Änderung von Leistungen gegenüber der Positionsbeschreibung im Angebot bedingen einer neuen Berechnung des Einheitspreises !

Zahlbar innerhalb 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage ohne Abzug

Wir hoffen, daß unsere Preisangaben Ihren Vorstellungen entsprechen, stehen für weitere Auskünfte jederzeit gerne zur Verfügung und würden uns freuen, die angebotenen Arbeiten für Sie auszuführen.

Mit freundlichen Grüßen
Ing. Christof Schuchter (Verkauf/Vertrieb)